

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### 1. TONAtherm

Raumluftabhängiges Schornsteinsystem bestehend aus:

- klebbaren Leichtbetonmantelsteinen
- feuchteunempfindlich für Öl- und Gasfeuerstätten bis 200° C Unterdruck
- geeignet für Abgastemperaturen bis zu 400° C (ausschließlich im Trockenbetrieb)
- optional mit einem auch zur Zuluftführung geeigneten Installationszug/Versorgungsschacht, raumluftunabhängig
- Formstücke, Systempakete und Zubehörteile nach Angabe liefern und unter Beachtung der zu Grunde liegenden gültigen Vorschriften, Normen und Gesetze sowie unter Beachtung der Herstellerangaben aufbauen.

#### 1.1 Schornsteinsystem

\_\_\_\_\_ Stgm. **TONAtherm** (Gesamthöhe)

Lichte W. \_\_\_\_\_ und lichte W. \_\_\_\_\_ cm

Außenmaß \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

Lüftungs-/Installationszug \_\_\_\_\_

Inkl. **5 Stgm. Kompakt-Paket** bestehend aus 5 Stgm. inkl Fertigfuß, Feuerfestkitt und Dünnbettmörtel, Reinigungsöffnung mit Verschlussdeckel und Tür, Kondensatschale mit Ablauf und Prallstein, Kondensatflasche, Abdeckplatte Ultra für bauseitige Verkleidung und Mündungshaube.

#### Zusätzliche Steigmeter:

\_\_\_\_\_ Stgm. (Ergänzende Steigmeter zum 5 Stgm. Kompakt-Paket)

Material: \_\_\_\_\_ €

Lohn: \_\_\_\_\_ € E.P.: \_\_\_\_\_ € **G.P.:** \_\_\_\_\_ €

Abdeckplatte Ultra mit

- Überstand 6 cm (Verputz oder Verblechung)
- Überstand 12 cm (Verschieferung)
- Überstand 20 cm (Ummauerung – bitte Pos. 1.2.1 mitbestellen)

#### 1.2 Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern und auszuführen:

1.2.1 \_\_\_\_\_ Stück

#### Kragplatte

(für bauseitige Verklinkerung/Ummauerung des Schornsteinkopfes)

Material: \_\_\_\_\_ €

Lohn: \_\_\_\_\_ € E.P.: \_\_\_\_\_ € **G.P.:** \_\_\_\_\_ €

1.2.2 _____ Stück	<b>Kälte-Stop-Stein geschlossen</b> (thermische Entkopplung zur Sohle)
Material: _____ €	
Lohn: _____ €	E.P.: _____ € <b>G.P.:</b> _____ €
1.2.3 _____ Stück	<b>Mauerwerksdurchführung</b> (bei Verlegung der Reinigungs- und Wartungsöffnung z. B. in den Nebenraum. Erspart das Verputzen der Leibung.)
	<input type="checkbox"/> 11,5 cm Wandstärke <input type="checkbox"/> 17,5 cm Wandstärke <input type="checkbox"/> 36,0 cm Wandstärke <input type="checkbox"/> 48,0 cm Wandstärke
Material: _____ €	
Lohn: _____ €	E.P.: _____ € <b>G.P.:</b> _____ €
1.2.4 _____ Stück	<b>Obere Reinigung</b> bestehend aus Formstück Reinigungsöffnung mit Verschlussdeckel und Reinigungstür
Material: _____ €	
Lohn: _____ €	E.P.: _____ € <b>G.P.:</b> _____ €
1.2.5 _____ Stück	<b>Designblende für obere Reinigungstür</b>
Material: _____ €	
Lohn: _____ €	E.P.: _____ € <b>G.P.:</b> _____ €
1.2.6 _____ Stück	<b>Rauchrohranschluss 90° als Zuschlag</b>
Material: _____ €	
Lohn: _____ €	E.P.: _____ € <b>G.P.:</b> _____ €
1.2.7 _____ Stück	<b>Kälte-Stopp-Stein offen</b> (thermische Entkoppelung zur Dachhaut)
Material: _____ €	
Lohn: _____ €	E.P.: _____ € <b>G.P.:</b> _____ €
1.2.8 _____ Stück	<b>TONAfix Schornsteinhalter</b> mit statischem Nachweis (ermöglicht durchgehende Dämmung im Dachfeld und erspart Einbetonieren)
Material: _____ €	
Lohn: _____ €	E.P.: _____ € <b>G.P.:</b> _____ €

1.2.9 \_\_\_\_\_ Stück

### Bewehrungspaket

(erforderliche Länge von der Mündung bis min. 50 cm unterhalb zweiter seitl. Abstützung)

- \_\_\_\_\_ Stück BP 4 – 4 = 4 x 4 m Länge  
(bis 2 m über Dach)
- \_\_\_\_\_ Stück BP 4 – 6 = 4 x 6 m Länge  
(bis 3 m über Dach)

Material: \_\_\_\_\_ €

Lohn: \_\_\_\_\_ € E.P.: \_\_\_\_\_ € G.P.: \_\_\_\_\_ €

1.2.10 \_\_\_\_\_ Stück

### Mündungshaube inkl. Regenhaube

(schützt vor Starkregen)

Material: \_\_\_\_\_ €

Lohn: \_\_\_\_\_ € E.P.: \_\_\_\_\_ € G.P.: \_\_\_\_\_ €

### Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe: \_\_\_\_\_ €

Gesetzliche MwSt. : \_\_\_\_\_ €

**Gesamt :** \_\_\_\_\_ €